

AUSHUBMATERIAL	BEZEICHNUNG	SPEZIFIKATION/BEMERKUNGEN	VERWERTUNG	ENTSORGUNG
A. MATERIAL VON BEWILLIGTEN BAUTEN				
A1 Sauberer Aushub	<= U	Aushub unverschmutzt, ohne Fremdstoffe	Auffüllstelle	
A2 Belasteter Aushub (= tolerierbarer Aushub)	<= T	max. 5% Fremdstoffanteile (Beton, Ziegel, Glas, Mauerabbruch, Strassenaufbruch, Holz, andere Bauabfälle)		Inertstoffdeponie
A3 Belasteter Aushub (= nicht tolerierbarer Aushub)	> T	mehr als 5% Fremdstoffanteile		je nach Beschaffenheit: Inertstoffdeponie, Reaktordeponie oder Bodenwaschanlage
B. ANDERE ABFÄLLE/BODENMATERIALIEN				
B1 Bodenmaterialien (Unter-/Oberboden) B1.1. ohne Prüboeintrag B1.2. mit Prüboeintrag	Bodenaushub unverschmutzt	Beizug Fachperson => Materialprobe	1. Priorität: Wiederverwendung Landwirtschaft 2. Priorität: Auffüllstelle (A- oder B-Horizont)	3. Priorität: Inertstoffdeponie oder Reaktorstoffdeponie
B2 Kieswaschschlamm	Bodenaushub unverschmutzt	Flockungsmittel zulässig, wenn Restmonomer im Flockungsmittel auf Polyacrylamidbasis < 0.1%	1. Priorität: Auffüllstelle	2. Priorität: Deponie für unverschm. Aushub
B3 Bohrschlamm unangereichert	Bodenaushub unverschmutzt	Hammerbohrungen, ohne Additive/Stützmittel	1. Priorität: Aufbereitungsanlage oder Auffüllstelle	2. Priorität: Deponie für unverschm. Aushub
B4 Bohrschlamm angereichert		Spühlbohrungen mit Additiven/Stützmitteln	1. Priorität: Aufbereitungsanlage	2. Priorität: Inertstoffdeponie im engeren Sinne
B5 Strassenschächte			Spez. Aufbereitungsanlage	
B6 Schlämme aus Abwasserversickerungen			Spez. Nachweis nötig	Inertstoffdeponie im engeren Sinne oder Reaktorstoffdeponie
B7 Material aus Risikostandorten B7.1. in KBS oder Prübo enthalten B7.2. weder in KBS noch in Prübo enthalten B7.3. Neophytenbelastetes Material		z.B. Gärtnereien, Schrebergärten, Hausgärtenmaterial ==> Materialproben! Gemeinde gibt Weg der Verwendung/Entsorgung vor!	1. Triage auf Baustelle 2. Spez. Aufbereitungsanlage 3. Auffüllstelle bei ausreichender Überdeckung (2 - 6m, je nach Material)	4. Spez. Entsorgung (Anordnung Gemeinde) in Inertstoff- oder Reaktorstoffdeponie
B8 Brandreste		Entsorgung via Beizug Fachperson => Materialproben		Spezielle Entsorgung auf Anordnung Gemeinde
C. ABBRUCH-/RÜCKBAUMATERIALIEN				
C1 Betonabbruch			Bewilligte Recyclingplätze	
C2 Mischabbruch			Bewilligte Recyclingplätze	
C3 Ausbauspalt/PAK-haltige Materialien C3.1. <5'000 C3.2. >5'000 - 20'000 C3.3. >20'000		Materialprobenentnahme Rückbau gemäss Angaben AfU	1. Bewilligte Recyclingplätze oder Asphaltaufbereitungsanlagen oder Belagswerke	2. Reaktordeponie